



R O M A N I A
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI



HOTĂRÂREA Nr. 115

Referitoare la «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru proiectul „Rețea de apă și canalizare în localitățile aparținătoare orașului Brezoi, jud. Valcea”, faza PT»»

Consiliul Local al orașului Brezoi, Județul Vâlcea, întrunit în ședință ordinară astăzi 29.08.2024, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 din câți este constituit,

Văzând ca prin H.C.L nr. 82 din 13.06.2024, domnul consilier Varaticeanu Florian a fost ales presedinte de sedinta,

Luând act de referatul de aprobare al Primarului Orașului Brezoi nr.10763/21.08.2024, de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local, raportul de specialitate al Biroului Management Proiecte nr. 10764/21.08.2024, prin care se propune Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru proiectul „Rețea de apă și canalizare în localitățile aparținătoare orașului Brezoi, jud. Valcea”, faza PT .

În conformitate cu prevederile:

- a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- d) art. 59 și art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b) și e), alin. (4) lit. a) și d), art. 139, alin. (3), lit.a) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un nr. de 15 voturi „pentru”,

Adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.I.Se aprobă Indicatorii tehnico-economici si devizul general pentru proiectul „Rețea de apă si canalizare in localitatile apartinătoare orasului Brezoi, jud. Valcea”, faza PT, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.II.Din momentul adoptarii prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.97/27.06.2024, avand in vedere ca devizul aprobat prin aceasta nu este corelat cu valoarea contractului de finantare incheiat.

Art.III.Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Vâlcea si Primarului orașului Brezoi, Biroului Management Proiecte, si se va publica in Monitorul Oficial Local pe pagina web a Primariei Brezoi la adresa <https://www.primariabrezoi.ro> .

Brezoi, la 29.08.2024

Președinte de ședință,

Varaticeanu Florian



Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar general u.a.t.

Popescu Maria Ramona

Amplasament nr. 115

29-08-2019

S.C. AVACOM S.R.L.

Deviz general al investiției :
REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE
APARTINĂTOARE ORAȘULUI BREZOI, JUDEȚ VÂLCEA

TVA 19% Ian.-2024

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amen.pt.prot.mediului și educarea teren.la starea inil.	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pt.relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1.	Studii	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.1.1.	Studii de teren - topografice	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice : geotehnice	5.000,00	950,00	5.950,00
3.2.	Docum.suport și chelt.pt.obț.de avize,acorduri și autor.	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energ.și auditul energ.al clăd.	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	255.000,00	48.450,00	303.450,00
	3.5.1.Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2.Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de intervenții și deviz general	35.000,00	6.650,00	41.650,00
	3.5.4.Documentatiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.5.5.Verif.tehn.de calitate a P.T.și D.E.	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.5.6.Proiect tehnic (PT)și detalii de execuție (DE)	200.000,00	38.000,00	238.000,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.7.	Consultanță	213.000,00	40.470,00	253.470,00
	3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de liv	213.000,00	40.470,00	253.470,00
	3.7.2.Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistența tehnică	138.125,00	26.243,75	164.368,75
	3.8.1.Asistența tehnică din partea proiectantului	41.438,00	7.873,22	49.311,22
	3.8.1.1.Pe perioada de execuție a lucrărilor	20.719,00	3.936,61	24.655,61
	3.8.1.2.Pt.participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor avizat de ISC	20.719,00	3.936,61	24.655,61
	3.8.2.Dirigenție de șantier	96.687,00	18.370,53	115.057,53
Total capitol 3		636.125,00	120.863,75	756.988,75
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	9.208.305,00	1.749.577,95	10.957.882,95
4.1.1	Rețea alimentare cu apă	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rețea de canalizare menajeră	9.208.305,00	1.749.577,95	10.957.882,95
4.2.	Montaj utilaje, echipamen. tehnolog.și functionale	317.600,00	60.344,00	377.944,00
4.2.1	Rețea alimentare cu apă	0,00	0,00	0,00

4.2.2.	Relea de canalizare menajera	317.600,00	60.344,00	377.944,00
4.3.	Utilaje, echip. tehn. si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echip. tehn. si funct. care nu necesita montaj si echipament de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		9.525.905,00	1.809.921,95	11.335.826,95
CAPITOLUL 6				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de santier	92.083,05	17.495,78	109.578,83
	5.1.1. Lucrari de constr. si inst. aferente org. de santier	92.083,05	17.495,78	109.578,83
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	160.499,06	9.500,00	169.999,06
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pt. contr. calit. lucr. de const.	46.041,53	0,00	46.041,53
	5.2.3. Cota aferenta ISC pt. contr. statului in amen. teritor. urbanism si pt. autorizarea lucr. de constructii	9.208,30	0,00	9.208,30
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor	55.249,23	0,00	55.249,23
	5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	50.000,00	9.500,00	59.500,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	972.590,89	184.792,27	1.157.383,16
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	5.175,00	983,26	6.158,26
Total capitol 5		1.230.348,00	212.771,30	1.443.119,30
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	10.000,00	1.900,00	11.900,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	10.000,00	1.900,00	11.900,00
Total capitol 6		20.000,00	3.800,00	23.800,00
TOTAL GENERAL		11.412.378,00	2.147.357,00	13.559.735,00
din care :				
C + M (1.2 +1.3+1.4.+2+ 4.1.+4.2+ 5.1.1.)		9.617.988,05	1.827.417,73	11.445.405,78

Data: ian.-2024

Întocmit ,



Beneficiar/Investitor

ORAȘ BREZOI, JUD. VÂLCEA

Descrierea investiției aferente
Documentației tehnico-economice – STUDIU DE FEZABILITATE
“REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE APARTINĂTOARE ORAȘULUI
BREZOI, JUD. VÂLCEA”

A. Situație existentă:

În prezent, în localitățile Păscoaia și Valea lui Stan există doar rețea de apă potabilă, fiind alimentate prin conducte din PEHD De 110 mm. În orașul Brezoi există un sistem centralizat de alimentare cu apă, iar în unele zone ale orașului, evacuarea apelor uzate menajere din gospodăriile localnicilor se face necontrolat, în șanțurile de ploii existente sau în văi naturale, poluându-se astfel, emisarii naturali și panza freatică. Prin proiect se propune extinderea rețelei de canalizare menajeră pentru localitățile Păscoaia și Valea lui Stan.

B. Investiția propusă:

Lucrări propuse a fi realizate:

- Extindere rețea de canalizare menajeră, care să preia apele uzate menajere de la gospodăriile neracordate, atât gravitațional, cât și prin pompare;
- Racordarea gospodăriilor la rețeaua de canalizare propusă;
- Extinderea rețelei de apă potabilă;
- Bransarea gospodăriilor la rețeaua de apă propusă.

Se propune execuția unei rețele de canalizare menajeră în localitățile Păscoaia și Valea lui Stan din PVC SN8 cu De250mm, L=5530m și PVC SN8 cu De200mm, L=2785m, PVC SN8 cu De160mm, L=25.00 m, care se leagă în conducta de canalizare PVC De250mm existent de pe DN7A.

Reteaua de canalizare menajera va fi executata pe domeniu public si va cuprinde si racordurile la imobilele adiacente (232 buc). Racordurile la canalizare se vor executa din conducta PVC De160mm SN8, L = 1566,00 m. Caminele de racord se vor construi de catre proprietari, pe domeniul privat, la 1-2 m de limita de proprietate sau pe domeniul public, acolo unde va permite amplasamentul.

Rețeaua de canalizare menajeră propusă este amplasată pe tot DN7A, și anume pe străzile Zavoias și Helesteu, de pe raza satului Păscoaia și Valea lui Stan, oraș Brezoi, în afara părții carosabile, pe ambele părți ale drumului, deoarece consumatorii din această zonă sunt mulți și ar fi fost necesare câte o subtraversare pentru fiecare gospodărie de pe partea opusă a drumului.

Rețeaua de canalizare menajeră propusă este din tuburi PVC SN8 cu De250mm, De200mm și De160 mm (folosite pentru racordarea gospodăriilor).

Tuburile din PVC SN8 se vor monta îngropat, conform cotelor de pozare din profilele longitudinale. După executarea săpăturii, fundul șanțului se va nivela și apoi se va realiza un pat de nisip cu grosime de 0,15 m, compactat cu mijloace manuale până se va realiza un grad de compactare de 0,90. Tuburile vor fi protejate lateral și deasupra cu un strat de nisip cu grosimea de 0,15 m. Nisipul folosit pentru protecția tuburilor va avea granulatia 1 - 7 mm.

Caminele de vizitare sunt conform STAS 2448-82 – din elemente de beton prefabricate, circulare, acoperite cu capac și ramă din fontă carosabile conform STAS 2308 – 81.

Datorită terenului denivelat, pe traseul rețelei de canalizare menajeră propusă au rezultat necesare 5 stații de pompare.

C. Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiției: 14.065.921,00 lei (inclusiv TVA)
Din care C+M: 11.578.212,00 lei (inclusiv TVA)
Rețea de canalizare cu D = 250 mm, montată îngropat – L = 5227 m
Rețea de canalizare cu D = 200 mm, montată îngropat – L = 2785 m
Rețea de canalizare cu D = 160 mm, montată îngropat – L = 25 m
Racorduri la rețeaua de canalizare cu D = 160 mm, montate îngropat – L = 1566 m
Stații de pompare – 5 bucăți
Conducte de refulare din polietilena PEHD cu D= 90mm, P=10at – L=3598,00 m, montată în pământ și aerian
Camine de vizitare pe rețea – 276 bucăți
Număr de gospodării racordate - 232 buc

D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 20 de luni.

Președinte de sedință
Vasilescu Florin



Secretar General
Pogorcu Monica Ramona